


PLAN ETAJ

SITUATIE PROPUA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Încărcare la vânt (indicativ CR1-1-4/2012), $q_b = 0.4 \text{ kPa}$
Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), $S_o k_e = 1.5 \text{ kN/m}^2$
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
Încărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (colt) $T_c = 0.7 \text{ sec.}$
- accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0.10 \text{ g}$ pentru cutremur având intervalul mediu de recurență IMR=225 ANI.
zona climatică, zona III (conform Mc 001/6-2013) $\theta_{se} = -18^\circ \text{C}$.



FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUA		
NR. CRT.	DESTINATIE	S. (MP)
E.01	ACCES LIFT	6.60
E.02	CABINA LIFT	2.31
E.03	HOL CENTRAL	53.33
E.04	ANTICAMERA	7.80
E.05	SPATIU ADMINISTRATIV 1	10.15
E.06	SPATIU ADMINISTRATIV 2	28.21
E.07	SPATIU ADMINISTRATIV 3	18.42
E.08	SPATIU ADMINISTRATIV 4	28.52
E.09	SPATIU ADMINISTRATIV 5	18.47
E.10	SPATIU ADMINISTRATIV 6	18.47
E.11	SPATIU ADMINISTRATIV 7	18.19
E.12	SPATIU ADMINISTRATIV 8	10.15
E.13	SPATIU ADMINISTRATIV 9	11.08
E.14	SPATIU ADMINISTRATIV 10	11.08
E.15	G.S. 1	10.00
E.16	DUSURI	4.87
E.17	G.S. 2	5.37
E.18	SPATIU ADMINISTRATIV 11	10.91
E.19	SPATIU ADMINISTRATIV 12	11.08
E.20	CASA SCARII	11.70
SUPRAFATA UTILA ETAJ		296.71 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA		361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		820.69 MP

LEGENDA

- Sirenă de exterior cu flash
- Sirenă convențională de avertizare incendiu cu flash, de interior 100dB
- Tablou Electric General
- Camera Video de Exterior
- Camera video de interior
- PDPF - Priză dublă, cu capac, de protecție, în construcție normală, montată îngropat, 230V 16A
- Detector optic de fum și temperatură, montat pe plafon
- Corp de iluminat de siguranță pentru evacuare, LED 2W, cu kit de urgență
- Întrerupător cap scară, 10A, 230V
- Întrerupător dublu, 10A, 230V
- Întrerupător simplu, 10A, 230V
- CIH - Corp iluminat pentru marcarea hidranților interiori ($T_{min}=60min$)
- Echipament de Control și Semnalizare
- Declanșator alarmare incendiu
- Corp de iluminat aparent - LED 40W, tip aplică plafonieră
- Corp de iluminat tip LED echipat cu kit de omorgento, pentru iluminat de securitate împotriva panicii / continuarea lucrului / pentru intervenții / pentru veghe

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.1B, BOTOSANI, JUDEUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			BENEFICIAR: JUDEUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS GEIU SILVANIEI, JUDEUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 TITLUL PLANSEI: PLAN ETAJ INSTALATII ELECTRICE SITUATIE PROPUA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA: 1:100	FAZA: D.A.L.I. NR. PROIECT: 52/2022 NR. PLANSA: IE.03 REV.0
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA			
PROIECTAT	ING. MARIAN EPURE			
DESEANAT	ING. MARIAN EPURE		DATA: 2022	