


PLAN PARTER

SITUATIE PROPUA

CATEGORIA DE IMPORTANTA C
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Încărcare la vant (indicativ CR1-1/4/2012), $q_b = 0.4 \text{ kPa}$
Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1/3/2012), $S_o k = 1.5 \text{ kNm}^2$
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
Încărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (colt) $T_c = 0.7 \text{ sec.}$;
- accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0.10 \text{ g}$ pentru cutremur având intervalul mediu de recurență $IMR = 225 \text{ ANI}$.
zona climatică, zona III (conform Mc 001/6-2013), $\theta_e = -18^\circ \text{C}$.



FUNCTIUNI SI SUPRAFETE - SITUATIE PROPUA		
NR. CRT.	DESTINATIE	S. (MP)
P.01	ACCES PRINCIPAL	6.60
P.02	LIFT	2.31
P.03	HOL CENTRAL/ SALA ASTEPTARE PACIENTI	52.40
P.04	HOL G.S. PEDIATRIE	7.80
P.05	G.S. PEDIATRIE	10.15
P.06	SALA TRATAMENTE CHIRURGICALE	18.71
P.07	CABINET UTOLOGIE/ GINECOLOGIE	27.96
P.08	CABINET DIABET	28.52
P.09	CABINET PSIHIATRIE/ NEUROLOGIE	18.47
P.10	CABINET ONCOLOGIE	18.47
P.11	REGISTRATURA	18.19
P.12	VESTIAR PERSONAL	11.08
P.13	SALA TRATAMENTE CABINET MEDICINA INTERNA	11.08
P.14	G.S. PACIENTI	16.80
P.15	G.S. PACIENTI	11.04
P.16	G.S. PERSONAL	5.37
P.17	CABINET PEDIATRIE	10.91
P.18	CABINET NEUROLOGIE/ PSIHIATRIE PEDIATRICI	11.08
P.19	DEPOZITARE	3.58
P.20	CASA SCARII	7.16
SUPRAFATA UTILA PARTER		297.68 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA		361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA		820.69 MP

LEGENDA

- Baterie monocomanda simpla lavoar cu senzor
- Boiler apa calda electric, 2.1 l/min, 5000W, senzor de debit, supapa de siguranta
- Robinet coltar 3/4" vas closet
- Conducta apa rece PPR
- Conducta apa calda menajera PPR
- Hidrant de incendiu interior

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	GERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA	
 VIA PRO IT CONSULTING <small>PROIECTARE, CONSULTING, EXPERTIZA, EVALUARE, MANAGEMENT DE PROIECT, MANAGEMENT DE CALITATE, MANAGEMENT DE MEDIU, MANAGEMENT DE SIGURANTA</small>	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERRII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.18, BOTOSANI, JUDETLUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			BENEFICIAR: JUDETLUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ DENUMIRE PROIECT: EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDETLUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 TITLUL PLANSEI: PLAN PARTER INSTALATII SANITARE SITUATIE PROPUA	
	SCARA: 1:100			FAZA: D.A.L.I.	
	DATA: 2022			NR. PROIECT: 52/2022	
	REV.0			NR. PLANSA: 1S.01	