

LISTA DE CANTITATI LUCRARI DE REPARATII INCALZIRE LA SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN SALAJ  
pe laturile de Sud- Vest

Nr.Simbol		Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3	4
1		Demontat radiatoare de pe pozitie si instalatie veche	buc	43,000
				manopera:
2		Montat radiatoare 1000X600X22	buc	43,000
				material:
				manopera:
3		Teava cupru 16mm	ml	97,000
				material:
				manopera:
				transport:
4		Teava cupru 22 mm	buc	108,000
				material:
				manopera:
5		Montat robineti tur și retur 1/2 cupru	buc	86,000
				material:
				manopera:
6		Montat aerisitoare	buc	43,000
				material:
				manopera:
7		Accesorii cot,teu,mufa	buc	445,000
				material:
				manopera:
8		Consola fixare radiator	buc	86,000
				material:
				manopera:
9		Accesorii asamblare bratari	buc	256,000
				material:
				manopera:
10		Khit surub diblu piulita M8X90mm	buc	256,000
				material:
				manopera:
11		Reparatii strapungeri si traversari	buc	48,000
				material:
				manopera:
12		Incarcat instalatie agent termic	ml	205,000
				material:
				manopera:
13		Efectuare probe de presiune instalatie si punere in functiune	ml	205,000
				material:
				manopera:
14		Transport materiale	t	4,880
				transport:

Intocmit Cornel Sarca

