

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr.14853 din 14.11. 2017



Vizat
Administrator public
Pop Emeric

CAIET DE SARCINI

In vederea participării la procedura de achiziție publică
pentru achiziționarea lucrărilor
„Reparații instalații încălzire la sediul Consiliului Județean Sălaj”

1. DATE GENERALE

La sediul Consiliului Județean Sălaj, este defect sistemul de încălzire, la patru birouri, acesta este vechi construit odată cu clădirea și nu au fost executate reparații capitale la instalații. Conducele sparte sunt pozate în pamânt sub pardoseala de la parterul clădirii astfel că nu se pot repara fără distrugerii masive și refaceri costisitoare ale pardoselilor. Soluția tehnică pentru remedierea situației este racordarea instalațiilor de la cele patru birouri la coloana care alimentează Instituția Prefectului Județului Sălaj.

2. SCOPUL PROCEDURII

Județul Sălaj dorește achiziționarea lucrărilor de execuție a lucrărilor de reparații la instalațiile de încălzire.

3. DATE TEHNICE

Conducele de distribuție se vor înlocui cu conducte din cupru care se vor poza aparent, la partea inferioară a pereților, acestea se vor racorda la coloanele de încălzire care alimentează Instituția Prefectului Județului Sălaj. De asemenea având în vedere că caloriferele sunt din fontă acestea nu se pot racorda la instalațiile din cupru astfel că se vor înlocui și caloriferele cu calorifere din tablă. Caloriferele se vor înlocui cu radiatoare cu suprafață de încălzire echivalentă, iar conductele de distribuție vor avea diametre egale cu cele care se demontează, conform listei de cantități anexate.

5. TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție maxim este de **5 zile** începând de la data semnării contractului.

6. PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garanție a lucrărilor este de 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

Director executiv
Mircea Ștefan Ghiurco

Intocmit
Cornel Sârca

Verificat
Radu Cristian Maier

LISTA DE CANTITATI REPARATII INSTALATII INCALZIRE LA SEDIUL CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ

NrSimbo	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	
# 1	2	3	4	
#	Demontat radiatoare de pe pozitie si instalatie veche	buc	7,000	
			manopera:	
#	Montat radiatoare 1000X600X22	buc	7,000	
			material:	
			manopera:	
#	Teava de cupru 18 mm	ml	16,000	
			material:	
			manopera:	
			transport:	
#	Teava de cupru 22 mm	ml	22,000	
			material:	
			manopera:	
#	Robinet tur și retur	buc	14,000	
			material:	
			manopera:	
#	Montat aerisitoare	buc	7,000	
			material:	
			manopera:	
#	Accesorii cot,teu,mufa	buc	35,000	
			material:	
			manopera:	
#	Consola fixare radiator	buc	7,000	
			material:	
			manopera:	
#	Accesorii asamblare bratari	buc	18,000	
			material:	
			manopera:	
#	Khit surub diblu piulita M8X90mm	buc	18,000	
			material:	
			manopera:	
#	Reparatii strapungeri si traversari	buc	8,000	
			material:	
			manopera:	
#	Goliri, incarcari, blindari	ml	23,000	
			material:	
			manopera:	
#	Efectuare probe de presiune instalatie si punere in functiune	ml	23,000	
			material:	
			manopera:	
#	Transport materiale	t	0,700	
			transport:	

Intocmit ing. Cornel Sarca

