

**HOTĂRÂREA nr. 137  
din 28 octombrie 2011**

**privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru  
obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 108 N, km: 2+820-  
3+520 și 4+700-6+600 limită județul Cluj - Petrindu, județul Sălaj”**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;  
Având în vedere:

- expunerea de motive nr.12637 din 19.10.2011 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr.12638 din 19.10.2011 al Direcției tehnice;
- prevederile art.91 alin.(3) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 108 N, km: 2+820-3+520 și 4+700-6+600 limită județul Cluj - Petrindu, județul Sălaj”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Direcția tehnică;
- Direcția economică;

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția tehnică;
- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală.

PREȘEDINTE,

  
Tiberiu Marc



Contrasemnează:  
SECRETARUL JUDEȚULUI,

  
Cosmin-Radu Vlaicu

**ANEXA Nr. 1**  
**la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj**  
**Nr. 137 din 28.10.2011**

**DEVIZUL GENERAL**

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

**REABILITARE DJ 108 N, LIMITA JUDET CLUJ - PETRINDU, km: 2+820-3+520 si 4+700-6+600**

In mii lei/mii euro la cursul 4.32 lei/euro din data de 9/30/2011

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	Constructii si instalatii	1,289.27	298.32	309.43	1,598.70	369.92
4.1.1	DEVIZ - SUPRASTRUCTURA	1,193.92	276.25	286.54	1,480.46	342.56
4.1.2	DEVIZ - TERASAMENTE	59.04	13.66	14.17	73.20	16.94
4.1.3	DEVIZ - PODETE TUBULARE	16.37	3.79	3.93	20.29	4.70
4.1.4	DEVIZ - PODET DALAT	19.96	4.62	4.79	24.75	5.73
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>1,289.27</b>	<b>298.32</b>	<b>309.43</b>	<b>1,598.70</b>	<b>369.92</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>						
<b>Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de santier	25.79	5.97	6.19	31.97	7.40
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioane, taxe si cote legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>	<b>25.79</b>	<b>5.97</b>	<b>6.19</b>	<b>31.97</b>	<b>7.40</b>
		<b>CAPITOLUL 6</b>				
		<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>1,315.06</b>	<b>304.29</b>	<b>315.61</b>	<b>1,630.68</b>	<b>377.31</b>
	din care: C+M	<b>1,289.27</b>	<b>288.32</b>	<b>309.43</b>	<b>1,598.70</b>	<b>369.92</b>

**Anexa nr. 2**  
**la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj**  
**Nr. 137 din 28.10.2011**

**Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției**  
**„Reabilitare drum județean DJ 108 N, km: 2+820-3+520 și 4+700-6+600 limită**  
**județul Cluj - Petrindu, județul Sălaj”**

**1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA : 1630.68 mii lei**  
din care

**C+M : 1598.70 mii lei**

- valorile sunt calculate raportat la prețurile din luna septembrie 2011;
- 1 euro = 4,32 lei ( curs valutar BNR din septembrie 2011)

**2. Durata de realizare a investiției : 3 luni**

**3. Capacitati :**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - lungimea totală a drumului:                 | - Lt = 2600 ml    |
| - lățimea părții carosabile :                 | - lc = 2 x 3,00 m |
| - lățimea platforma :                         | - lp = 6.00 m     |
| - lățime acostamente:                         | - la = 2 x 1.00 m |
| - podețe tubulare Ø 800 – Ø 1000 proiectate : | - 4 bucati        |
| - podeț dalat amenajat :                      | - 1,00 bucati     |
| - sanțuri de pamant :                         | - 14018 ml        |
| - suprafață carosabil:                        | - 15600 mp        |
| - suprafață acostamente:                      | - 5200 mp         |
| - suprafață totală ocupată:                   | - Sc = 31200 mp.  |