

**HOTĂRÂREA nr. 115
din 30 septembrie 2015
privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiții „Asfaltare curte interioara 1010 mp, la Centrul de Asistență
Medico - Socială - ILEANDA”**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.13488 din 24.09.2015, a președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate nr. 13489 din 24.09.2015, al Direcției tehnice;
- art. 44 și 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare curte interioara 1010 mp la Centrul de Asistență Medico – Socială - ILEANDA”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:


- Direcția tehnică;
- Direcția economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția tehnică;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

PREȘEDINTE,

Fiberiu Măruș



**Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin - Radu Vlaicu

OBIECTIVUL : DGASPC SALAJ

ANEXA 1

OBIECTUL : CAMS ILEANDA

STADIUL FIZIC : ASFALT CURTE

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

F3 LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

JUDEȚEAN SALAJ NR. 115

DIN 30 SEPTEMBRIE 2015

Lei

SECȚIUNEA TEHNICĂ

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	Simbol	Capitolul de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	TOTALUL
					(exclusiv TVA)	(exclusiv TVA)
					Lei	Lei
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5
1	TSC02D1	Săpătură mecanică cu exc. pământ cu comandă hidraulică, pământ cu umiditate naturală	100 mc	1,010	724,360	731,604
				material:	0,000	0,000
				manoperă:	604,360	610,404
				utilaj:	120,000	121,200
				transport:	0,000	0,000
2	TRA01A01P	Transport rutier al pământului sau moloz cu autobasculantă dist. 5km	t	181,000	6,220	1.001,420
				material:	0,000	0,000
				manoperă:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	6,220	1.001,420
3	DA12B1	Strat de fundație sau reprofile de piatră spartă la drumuri cu asternere mecanică	mc	60,600	47,220	2.384,610
				material:	24,200	1.222,100
				manoperă:	8,430	425,715
				utilaj:	14,590	736,795
				transport:	0,000	0,000
4	TRA01A15	Transport rutier materiale semifabricate cu autobasculantă pe dist. 15km	t	280,000	10,880	3.046,400
				material:	0,000	0,000
				manoperă:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	10,880	3.046,400
5	DB16H1	Înbracaminte din beton asfaltic cu agregate marunte exec. la cald în grosime de 4 cm cu asternere mecanică	mp	1.010,000	5,100	5.151,000
				material:	0,230	232,300
				manoperă:	1,650	1.886,500
				utilaj:	3,220	3.252,200
				transport:	0,000	0,000
6	20010540	Mixturi asfaltice cu bitum și agregate naturale de balast 0-16 mm în întal. Teitomat	t	121,200	216,000	26.058,000
				material:	215,000	26.058,000
				manoperă:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
7	6101456	Amorsa bituminoasă matizol	kg	65,000	17,400	1.131,000
				material:	17,400	1.131,000
				manoperă:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
8	DB01A1	Curățirea mecanică în ved. aplicării înbracaminte asfalt sau tratamente bituminoase a straturilor suport alcătuite din supor. Bituminoase din beton sau piatră exec. cu peria mecanică	mp	1.010,000	2,780	2.807,800
				material:	0,000	0,000
				manoperă:	1,210	1.222,100
				utilaj:	1,570	1.585,700
				transport:	0,000	0,000
9	TRA01A49	Transport rutier al mixturilor asfaltice, utilaje cu autobasculantă sau trailer pe dist. =60km	t	121,000	10,880	1.316,480
				material:	0,000	0,000
				manoperă:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000

10			mp	transport:	10,880	1.316,480
				0,000	0,000	0,000
				material:	0,000	0,000
				manopera:	0,000	0,000
				utilaj:	0,000	0,000
				transport:	0,000	0,000
	prezent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		28.643,400 lei	3.924,719 lei	5.695,895 lei	5.364,300 lei	43.628,314 lei
Alte cheltuieli directe						
CAS	15,800%	0,000	620,106	0,000	0,000	620,106
CCI	0,850%	0,000	33,360	0,000	0,000	33,360
Fond de garantari	0,250%	0,000	9,812	0,000	0,000	9,812
Fond de risc	0,279%	0,000	10,950	0,000	0,000	10,950
Sanatate	5,200%	0,000	204,085	0,000	0,000	204,085
Somaj	0,500%	0,000	19,624	0,000	0,000	19,624
Total Cheltuieli Directe:		28.643,400 lei	4.822,655 lei	5.695,895 lei	5.364,300 lei	44.526,250 lei
Cheltuieli indirecte				5,00%		2.226,312 lei
Profit				5,00%		2.337,628 lei
TOTAL GENERAL fara TVA:						49.090,191 lei
TVA:				24,00%		11.781,648 lei
TOTAL GENERAL:						60.871,836 lei

DIRECTOR EXECUTIV



ING. ZAHARIA SERIN

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII
TEHNO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Asfaltare curte interioara 1010mp la CAMS ILEANDA”

TITULARI ;CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ-DGASPC SĂLAJ

BENEFICIAR SI CO-FINANȚATOR; CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ –
D.G.A.S.P.C. SĂLAJ – C.A.M.S.ILEANDA

AMPLASAMENT ; Loc.ILEANDA, str. S Bărnățiu, nr. 133 ,județul Sălaj

INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI:

-Valoarea totala(INV),inclusiv TVA -61,00 MII LEI

-Construcții-montaj – 61,00 MII LEI

-Esalonarea investiției (INV/C+M)

-Anul I – 61,00 MII LEI

CAPACITAȚI

Suprafață curte interioară- 1010 mp

Durata de realizare a investiției :- 2 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectului de investiție se face din Bugetul Consiliului Județean Sălaj
- din bugetul Consiliului Județean Sălaj - 61,00 mii lei

In limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație ,conform programelor de
investiții publice aprobate potrivit legii.

DIRECTOR EXECUTIV
Violeta Mihaș



DIRECTOR EXECUTIV ADJ
Magdaș Natalia / Carmen