ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11 • Tel.: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120 • Fax: + 40 260 661 097 • E-mail: office@cjsj.ro • Web: www.cjsj.ro

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
PARTENERIAT PUBLIC- PRIVAT ȘI
URMĂRIREA CONTRACTELOR

NR. 18461 din 04.11.2026

CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PUBLICITATE NUMĂRUL ADV1554849 DIN 28.10.2026 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT *„Execuție lucrări spor de putere electrică, la imobilul situat în municipiul Zalău, strada Gheorghe Doja, nr. 159”*

CLARIFICARE NR.1

Întrebare nr. 1:

1. Echiparea firidei FDCP 3-1M+2T „Doja 65” (relocată)
Memoriul tehnic prevede echiparea firidei cu întrerupător automat Ir = 160 A pentru clădirea 1 și Ir = 63 A pentru clădirea 2, protecție diferențială Id = 0,3 A, DPST, grup de măsură semidirectă cu transformatoare de curent 150/5 A și contoare electronice trifazate. Lista F3 „Les 0,4 kV, înlocuire firidă + mutare firidă” conține doar demontarea și remontarea unui tablou tip E3, fără aparataj, transformatoare de curent sau contoare.
Vă rugăm să precizați dacă furnizarea și montarea acestui aparataj intră în obiectul contractului. În caz afirmativ, vă rugăm să completați listele de cantități cu articolele și cantitățile corespunzătoare.

Răspuns nr. 1:

Firidei FDCP 3-1M+2T "Doja 65" gata echipată, se va reloca de pe DOJA nr. 65 existent pe amplasamentul propus DOJA 65relocat (Planșa nr. 2-Plan de situație proiectat).
Furnizarea acestui aparataj nu intră în obiectul contractului. Demontarea și montarea aparatajului este evidențiat in formularul F3 "Les 0,4 kv, Înlocuire firidă și montare firidă", pozițiile 23, 24.
FDM este practic FDCP 2-1TE care alimentează imobilul casa Mezei .

Întrebare nr. 2:

2. Contoarele de energie electrică
Caietul de sarcini prevede că „contorul electric utilizat va fi verificat și sigilat”, iar memoriul tehnic prevede două contoare cu măsură directă 100 A și un contor cu măsură semidirectă 5 A. Listele F3 nu conțin contoare.
Vă rugăm să precizați dacă contoarele sunt furnizate de executant sau de operatorul de distribuție (Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Zalău).

Răspuns nr. 2:

Contoarele vor fi furnizate de către operatorul de distribuție energie electrică.

Întrebare nr. 3:

3. Lungimea coloanelor electrice pentru clădirile 1 și 2

Memoriul tehnic prevede cablu CYAbY 3x70 mm^2 în lungime de 80 m (clădirea 1) şi cablu CYAbY 3x50 mm^2 în lungime de 50 m (clădirea 2). Lista F3 „Coloane electrice" prevede 50 m de cablu 3x70 mm^2 (7 m + 43 m) şi 30 m de cablu 3x50 mm^2 (10 m + 20 m).
Vă rugăm să precizaţi care sunt lungimile ce trebuie ofertate.

Răspuns nr. 3:

Lungimile coloanelor electrice care trebuiesc ofertate sunt cele prevăzute în Listele de cantităţi

Întrebare nr. 4:

4. Clasa betonului pentru fundaţiile firidelor
Memoriul tehnic prevede fundaţii din beton C25/30, cu dimensiunile 0,70 x 0,35 x 1,20 m. Listele F3 prevăd beton marca B150 preparat manual (articol CZ0105E1).
Vă rugăm să precizaţi clasa de beton care trebuie ofertată.

Răspuns nr. 4:

Clasa betonului pentru fundaţiile firidelor rămâne conform devizului, respectiv B 150.

Întrebare nr. 5:

5. Numărul fundaţiilor de firidă
Memoriul tehnic prevede montarea a două firide FDCP şi a unei firide FRR pe fundaţie de beton. Listele F3 cuprind articole de fundaţie (săpătură, cofraj, beton 0,65 mc) doar în lista „Les 0,4 kV" şi în lista „Montare FDM", adică pentru două fundaţii.
Vă rugăm să confirmaţi dacă trebuie ofertate două sau trei fundaţii.

Răspuns nr. 5:

Se vor oferta două fundaţii.

Întrebare nr. 6:

6. Tubul de protecţie la subtraversarea străzii
Memoriul tehnic prevede protejarea cablului în tub PEHD Ø110 mm încastrat în beton. Lista F3 prevede ţeavă PVC-G rigidă 110x8,2 mm (STAS 6675/2), fără beton de încastrare.
Vă rugăm să precizaţi tipul de tub şi dacă încastrarea în beton trebuie inclusă în ofertă.

Răspuns nr. 6:

Încastrarea în beton a tubului de protecţie nu este necesară fiind foraj dirijat, tubul va fi ţeavă PVC-G rigid 110 x 8,2 mm.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEŢULUI,
Bălăjel Teodor

Şef Serviciul Achiziţii Publice Parteneriat Public–Privat şi Urmarirea Contractelor,
Vultur Maria

Întocmit,
Maier Radu